



COMUNE DI FONTAINEMORE

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Loc. Capoluogo n. 83 - 11020 Fontainemore (AO)

info@comune.fontainemore.ao.it

protocollo@pec.comune.fontainemore.ao.it

Tel. n. 0125.832121

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 140 del Dlgs. 31/03/2023, n. 36)

OGGETTO: Strada comunale per Coumarial – intervento di somma urgenza per ripristino viabilità in località Pacoulla a seguito di un dissesto idrogeologico.

Verbale in data 02/05/2025 prot. 2350.

Vista la grave situazione determinatasi a seguito delle forti e abbondanti precipitazioni che hanno interessato tutto il territorio regionale;

Considerato che i fenomeni di dissesti verificatosi sono stati molto numerosi ed hanno riguardato fenomeni di crollo massi, colate detritiche, alluvionamenti, cadute piante ed allagamenti ad infrastrutture pubbliche e private;

Premesso che con Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 168 del 17 aprile 2025 è stato dichiarato, sull'intero territorio regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, lo stato di calamità, conseguente a una situazione di emergenza derivante da forti e abbondanti precipitazioni che hanno interessato l'intero territorio regionale nei giorni 16 e 17 aprile 2025;

Dato atto che:

- a seguito dell'evento meteorologico suddetto, lungo tutto il territorio comunale di Fontainemore si sono verificati allagamenti, con conseguente rilascio di detriti lungo la viabilità, dissesti dei versanti configurabili come frane e smottamenti del terreno, oltre a crolli di strutture di entità limitata;
- nelle località Tetas, a seguito della fuoriuscita della roggia proveniente dalla loc. Farettaz, sono avvenuti importanti danni alla pavimentazione stradale e al sistema di smaltimento delle acque;
- nella località Pacoulla, lungo la strada per il Coumarial, si è verificato uno smottamento comportando il cedimento di parte del muro di controripa della strada comunale e il distacco completo della barriera di sicurezza sul muro di sostegno posto a valle.

* * *

Nella notte tra il 16 e 17 aprile 2025 e durante tutto il 17 aprile, il sottoscritto Geom. Fabio Bastrentaz, tecnico comunale, ha effettuato un apposito sopralluogo per verificare lo stato dei suddetti dissesti e per individuare le azioni utili da intraprendere per la sistemazione del versante interessato, volte a rimuovere lo stato d'urgenza a tutela della sicurezza per gli utenti della strada;

Valutato che lo stato attuale del tratto stradale in oggetto così come riscontrato e descritto non consentono la circolazione dei mezzi in sicurezza, rappresentando una situazione di potenziale pericolo per gli utenti della strada;

Considerato che:

- la strada in oggetto risulta quotidianamente soggetta a livelli di traffico intensi e carichi pesanti;
- l'intensificarsi di ulteriori piogge, potrebbe aggravare repentinamente le condizioni dei versanti, provocando il distacco di porzioni sempre maggiori di terreno fino a compromettere la stabilità del tratto stradale, rendendo quindi necessari interventi ancora più consistenti con oneri maggiori a carico dell'Amministrazione per l'esecuzione dei necessari interventi di ripristino;
- la possibilità di un aggravio delle condizioni attuali dei versanti e quindi il possibile cedimento del tratto stradale costituisce un grave pericolo alla pubblica incolumità di chi transita in corrispondenza dei tratti in oggetto.

Ritenuto che la suddetta situazione possa essere affrontata nell'immediato procedendo ad eseguire gli interventi di seguito descritti, quali interventi strettamente finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio e consentire, in sicurezza, la continuità del pubblico servizio (esercizio della strada):

→ In via d'urgenza, al fine di tutelare la pubblica incolumità, è stata emanata l'Ordinanza del Sindaco n. 5 del 17/04/2025, con la quale si è disposto la chiusura totale al transito, sia pedonale che veicolare, della strada comunale compresa tra la località Colombit e la località Coumarial, incluse tutte le relative diramazioni;

→ Inoltre, al fine di mettere in sicurezza il versante interessato dal dissesto e rimuovere lo stato di pericolo, saranno predisposti, con carattere d'urgenza, interventi progettuali contenenti valutazioni strutturali e geotecniche. Tali interventi prevedono:

- Adozione delle misure provvisorie volte alla sicurezza degli operatori, che prevedono la delimitazione delle aree di cantiere laddove possibile, lo sgombero dagli elementi lapidei e vegetali ancora presenti sulla viabilità;
- Predisposizione di un'area idonea al carico/scarico dei materiali;
- In corrispondenza alla strada per Coumarial:
 - Rifacimento del muro di controripa crollato in pietrame e malta, dimensionato secondo le NTC 2018 (DM 17/01/2018), con idonee opere di fondazione in cls armato e cordolo sommitale di collegamento con la porzione di muro esistente;
 - Rifacimento dell'opera di sostegno presente nel tratto di terreno franato. Si prevede la realizzazione di una scogliera con blocchi di dimensioni medio grandi al fine di ripristinare il passaggio presente;
 - Regolarizzazione e rifinitura manuale delle scarpate mediante posa di biorete e inerbimento;
 - Realizzazione di cordolo in cls armato di dimensioni 60x40 cm in testa al muro di sostegno della strada, previa demolizione e rasamento dell'opera di sostegno, idoneo al fissaggio successivo del sicurvia classe H2 bordo ponte - per una lunghezza di circa 85,00 metri;
 - Rifacimento di parti di cunetta con cordolo danneggiato dall'evento e non più idoneo alla funzione di regimazione delle acque;
 - Ripristino della pavimentazione stradale.

- in corrispondenza alla strada per Tetas:
 - Ripristino della parte finale della roggia danneggiata. Si prevede l'allargamento e l'abbassamento del tratto finale della roggia al fine di rallentare e convogliare l'acqua verso il tombino stradale;
 - Pulizia e allargamento del tombino;
 - Rifacimento della canaletta con griglia divelta;
 - Ripristino della pavimentazione stradale resa impraticabile a causa della fuoriuscita della roggia.

→ Durante la fase esecutiva di detti lavori verranno valutati ulteriori interventi eventualmente necessari per il completamento definitivo dei lavori.

Ravvisato che:

- il quadro sopra descritto denota con evidenza l'urgenza di intervenire, specie per evitare evoluzioni negative, e che non è possibile far fronte agli interventi in oggetto, per i motivi suesposti di urgenza ed indifferibilità, seguendo le usuali modalità di scelta del contraente e i sistemi di aggiudicazione degli appalti del genere, con tempi di gara e aggiudicazione dei lavori dell'ordine di diverse settimane, assolutamente non compatibili con le esigenze sopra evidenziate;
- tale intervento di urgenza debba essere esteso all'intero versante in quanto il continuo evolversi del dissesto non consente di individuare zone prioritarie di intervento garantendo la completa sicurezza dell'infrastruttura stradale sottostante;

Rilevato che:

- il carattere specifico degli adempimenti da svolgere sotto il profilo tecnico richiede conoscenze specialistiche in materia geologica e geo-tecnica, oltre che una struttura adeguatamente dotata in termini di risorse umane e strumentali per garantire lo svolgimento delle attività che necessitano in tempi celeri, stante l'urgenza di cui sopra;
- in considerazione del carattere di estrema urgenza dell'intervento, lo svolgimento di tali attività da parte di personale in servizio presso la struttura tecnica del Comune comprometterebbe le ordinarie funzioni di istituto allo stesso assegnate;
- ricorrono pertanto le condizioni secondo le quali le prestazioni afferenti all'incarico di cui sopra riguardano oggetti e materie di particolare complessità e specificità e ricorrendo la necessità di utilizzare l'apporto di competenze altamente specializzate,

Riconosciuta dunque, la necessità di individuare all'esterno dell'Ente delle figure professionali con preparazione adeguata e consolidata esperienza nelle materie che il caso richiede, nonché in possesso di una struttura e strumentazione adeguata, cui affidare gli incarichi professionali in questione;

Dato atto infine che la stima indicativa dell'intervento ha un costo complessivo pari a € 149.876,06, oneri compresi;

* * *

Quanto sopra considerato, il sottoscritto, sentito anche il Segretario dell'Ente in qualità di Responsabile del servizio tecnico comunale, ha contattato l'Ing. Ivan Longis con studio in Pont-Saint-Martin per quanto riguarda la progettazione e direzione lavori delle opere strutturali che faranno parte dell'intervento in somma urgenza, il quale si è dimostrato disponibile a fornire con immediatezza il proprio supporto tecnico e professionale occorrente alla definizione degli interventi

da mettere in atto, nelle more della formalizzazione di apposito incarico da rimandare a successivi provvedimenti amministrativi;

Al fine della verifica dell'esecuzione dei lavori a regola d'arte e conformemente al progetto lungo tutto l'iter di realizzazione dell'opera, onde assicurare una più incisiva garanzia di buona ed esatta esecuzione, si conferma che le attività di collaudo in corso d'opera delle opere strutturali che faranno parte dell'intervento in somma urgenza, saranno considerate nell'ambito della direzione lavori affidata al medesimo Ing. Ivan Longis, in attesa di eventuali ulteriori determinazioni in merito.

Ritenuto, per tutto quanto sopra, che si debba dare inizio senza indugio agli interventi preliminari ed essenziali sopra citati, mentre vengono condotti i necessari approfondimenti e accertamenti di natura geotecnica e strutturale, da mettere in atto senza soluzione di continuità, come già sopra ipotizzate per tipologia e tecnica d'intervento, finalizzate alla messa in sicurezza del tratto di strada interessato, fino a garantire le condizioni necessarie per la sicurezza e l'incolumità degli utenti;

Per le sopra esposte ragioni, il sottoscritto, rilevata l'urgenza di intervenire e al fine di assicurare celerità alle operazioni, così da risolvere la situazione venutasi a creare nel minor tempo possibile, ha contattato l'impresa di Pernetta Nadir P. I.V.A. 01195610074 - Codice Fiscale: PRNND84R30E379V, con sede legale in loc. Serta Dessout n. 2b - 11020 Gaby (AO), specializzata in opere di ingegneria naturalistica, interventi su strade, opere fluviali e di sistemazione idraulica la quale si è resa disponibile ad attuare con immediatezza gli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza del versante in oggetto, prendendo immediatamente conoscenza dei luoghi oggetto dei lavori e mettendo a disposizione la propria organizzazione di mezzi e manodopera occorrenti e sono state pertanto individuate quali soggetti esecutori dei lavori;

Pertanto, sentito il Segretario dell'Ente in qualità di responsabile del servizio tecnico, Dott.ssa Cinzia Bieler, si ritiene, ai sensi dell'art.140 del D.Lgs. 36/2023 e nelle more della predisposizione di ogni e qualsiasi ulteriore atto, di procedere all'affidamento dei lavori di somma urgenza, in forma diretta, alla suddetta Impresa, non essendovi i tempi necessari per l'espletamento di diverse procedure;

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto Geom. Fabio Bastrentaz

DICHIARA

che i lavori indicati in oggetto, finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza della viabilità in loc. Pacoulla nel Comune di Fontainemore, a salvaguardia della incolumità pubblica, rivestono carattere di somma urgenza ai sensi ed agli effetti dell'art.140 del D.Lgs. 36/2023;

AFFIDA E CONSEGNA

I suddetti lavori sono affidati all'impresa Pernetta Nadir, P.IVA 01195610074 - Codice Fiscale PRNND84R30E379V, con sede legale in località Serta Dessout n. 2b - 11020 Gaby (AO), la quale, con la sottoscrizione del presente verbale, accetta di eseguirli senza riserve di alcun genere, garantendo l'immediato avvio delle attività e il loro completamento nel minor tempo possibile. L'importo della prestazione sarà determinato sulla base dell'accordo economico tra l'impresa e la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 "*Procedure in casi di somma urgenza e protezione civile*", applicando un ribasso dell'11,00% sull'importo eccedente i € 60.000,00, al netto degli oneri della sicurezza. Il prezzo complessivo dell'intervento, al netto di IVA, è pari a € 113.860,61. Con la sottoscrizione del presente verbale, l'impresa conferma l'impegno a rispettare tutte le condizioni sopra indicate.

ORDINA

all'impresa Pernetta Nadir, P.IVA 01195610074 - Codice Fiscale PRNND84R30E379V, con sede legale in località Sertà Dessout n. 2b - 11020 Gaby (AO), l'immediata esecuzione dell'intervento in oggetto nel rispetto delle condizioni e dell'ordine di attuazione nelle premesse richiamato e consistente nei lavori sopracitati;

DISPONE altresì

nelle more del perfezionamento dell'incarico con apposita determina dirigenziale, che l'Ing. Ivan Longis con studio in Pont-Saint-Martin (AO), si attivi per la progettazione, direzione lavori e collaudo statico in corso d'opera delle opere strutturali, che faranno parte dell'intervento in somma urgenza, precisando che sarà cura del tecnico incaricato adempiersi con propri mezzi al fine di effettuare le indagini in sito e far redigere da geologo abilitato la relazione geologica. Dando atto che l'importo della prestazione tecnica corrisponde ad un importo di netti €11.715,94, oltre a cassa nella misura del 4%. A tale importo viene applicato il ribasso di 10 punti percentuale per un importo di €10.544.35 oltre agli oneri di legge;

Quanto sopra argomentato e considerato **SI DISPONE IN DATA ODIERNA:**

- L'attivazione dell'impresa Pernetta Nadir per l'esecuzione dei lavori descritti nel presente verbale di Somma Urgenza, la quale sottoscrive lo stesso e dichiara di aver preso visione dello stato dei luoghi e delle lavorazioni in argomento e che nulla ha da obiettare sulle modalità delle lavorazioni da effettuare, salvo imprevisti che dovessero verificarsi nel corso delle lavorazioni stesse e che al termine dei lavori forniranno tutta la documentazione tecnica, nonché le necessarie certificazioni;
- L'attivazione del professionista Ivan Longis per la redazione, in questa prima fase propedeutica alla predisposizione del progetto strutturale esecutivo, di un progetto di massima contenente il dimensionamento degli elementi strutturali, una perizia di spesa dei lavori e le attività connesse al collaudo statico delle opere strutturali che faranno parte dell'intervento in somma urgenza;

APPLICAZIONE NORME CCNL E SICUREZZA

L'impresa appaltatrice deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, della legge e dei regolamenti sulla tutela, salute, sicurezza, assicurazioni e assistenza dei lavoratori. L'impresa appaltatrice si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS), redatto in conformità con l'allegato XV punto 3.1.1 del D.Lgs. 81/08. Il presente verbale viene letto, approvato e firmato.

Il Tecnico comunale Geom. Fabio Bastrentaz



Per accettazione
Impresa Pernetta Nadir



Per accettazione
Ing. Ivan Longis



Visto
Il Segretario dell'Ente
in qualità di Resp. del serv. Tecnico

