



COMUNE DI FONTAINEMORE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Loc. Capoluogo, n. 83 – 11020 Fontainemore (AO)
Tel. N. 0125.832121 – fax n. 0125.832166
E mail: info@comune.fontainemore.ao.it
Pec: protocollo@pec.comune.fontainemore.ao.it

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI

(art. 140 del Dlgs. 31/03/2023, n. 36)

“Strada comunale per Coumarial – intervento di somma urgenza per ripristino viabilità in località Pacoulla a seguito di un dissesto idrogeologico”

Premesso che:

- a seguito degli eventi meteorologici straordinari verificatisi nella notte tra il 16 e il 17 aprile 2025, e per l'intera giornata del 17 aprile, l'intero territorio comunale di Fontainemore è stato interessato da gravi fenomeni di dissesto idrogeologico, con colate di detriti, smottamenti, voragini, esondazioni e allagamenti che hanno causato ingenti danni e situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
- il sottoscritto Geom. Fabio Bastrentaz, in qualità di tecnico comunale, è intervenuto per accertare la situazione in loco;

Richiamato il verbale di somma urgenza del 02/05/2025, prot. n. 2350, nel quale sono stati sommariamente descritti i danni causati dagli eventi meteorologici che hanno interessato l'intero territorio comunale di Fontainemore, la presente si intende fornire un'analisi più approfondita della situazione verificatasi e delle opere da eseguire per il ripristino delle condizioni di sicurezza e funzionalità.

Considerata la grave situazione determinatasi in località Pacoulla a seguito della fuoriuscita della roggia proveniente dalla località Faretta che ha causato uno smottamento a valle, sulla Strada per Coumarial, e importanti danni alla pavimentazione stradale e al sistema di smaltimento delle acque, a monte, in corrispondenza del punto di fuoriuscita sulla strada per la località Tetas;

Considerato che la strada in oggetto è quotidianamente interessata da un traffico intenso, anche di mezzi pesanti, e che l'eventuale intensificarsi delle precipitazioni potrebbe determinare un rapido peggioramento delle condizioni dei versanti, con conseguente rischio di smottamenti e distacchi di terreno tali da compromettere la stabilità dell'infrastruttura stradale, rendendo necessari interventi di ripristino ben più onerosi per l'Amministrazione;

preso atto, inoltre, che tale scenario rappresenta una concreta minaccia per la pubblica incolumità degli utenti della strada nei tratti attualmente interessati da criticità, si ritiene necessario intervenire con urgenza per prevenire il peggioramento della situazione e garantire condizioni minime di sicurezza.

Per le sopra esposte ragioni, il sottoscritto, rilevata l'urgenza di intervenire e al fine di assicurare celerità alle operazioni, così da risolvere la situazione venutasi a creare nel minor tempo possibile, è stata individuata la ditta Pernetaz Nadir in possesso dei requisiti tecnico professionali per l'esecuzione delle lavorazioni previste, che consisteranno nel ripristino e delle viabilità e delle opere di protezione e regimazione acque, dimensionate secondo le attuali norme vigenti. In particolare si prevedono le seguenti lavorazioni:

- Adozione delle misure provvisoriale volte alla sicurezza degli operatori, che prevedono la delimitazione delle aree di cantiere laddove possibile, lo sgombero dagli elementi lapidei e vegetali ancora presenti sulla viabilità;
- Predisposizione di un'area idonea al carico/scarico dei materiali;
- In corrispondenza alla strada per Coumarial:
 - Rifacimento del muro di controripa crollato in pietrame e malta, dimensionato secondo le NTC 2018 (DM 17/01/2018), con idonee opere di fondazione in cls armato e cordolo sommitale di collegamento con la porzione di muro esistente;
 - Rifacimento dell'opera di sostegno presente nel tratto di terreno franato. Si prevede la realizzazione di una scogliera con blocchi di dimensioni medio grandi al fine di ripristinare il passaggio presente;
 - Regolarizzazione e rifinitura manuale delle scarpate mediante posa di biorete e inerbimento;
 - Realizzazione di cordolo in cls armato di dimensioni 60x40 cm in testa al muro di sostegno della strada, previa demolizione e rasamento dell'opera di sostegno, idoneo al fissaggio successivo del sicurvia classe H2 bordo ponte - per una lunghezza di circa 85,00 metri;
 - Rifacimento di parti di cunetta e cunetta con cordolo danneggiate dall'evento e non più idonee alla funzione di regimazione delle acque;
 - Ripristino della pavimentazione stradale.
- In corrispondenza alla strada per Tetas:
 - Ripristino della parte finale della roggia danneggiata. Si prevede l'allargamento e l'abbassamento del tratto finale della roggia al fine di rallentare e convogliare l'acqua verso il tombino stradale;
 - Pulizia e allargamento del tombino;
 - Rifacimento della canaletta con griglia divelta;
 - Ripristino della pavimentazione stradale resa impraticabile a dalla fuoriuscita della roggia.

Dispone altresì nelle more la progettazione, direzione lavori e la sicurezza in fase esecutiva è stata affidata all'Ing. Ivan Longis di Pont-Saint-Martin per un importo di netti €11.715,94, oltre a cassa nella misura del 4%. A tale importo viene applicato il ribasso di 10 punti percentuale per un importo di €10.544,35 oltre agli oneri di legge;

Dispone altresì l'affidamento per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza sono affidati all'impresa Pernetaz Nadir, P.IVA 01195610074 - Codice Fiscale PRNNDR84R30E379V, con sede legale in località Serta Dessout n. 2b - 11020 Gaby (AO), la quale, con la sottoscrizione della perizia giustificativa, accetta di eseguirli senza riserve di alcun genere, garantendo l'immediato avvio delle attività e il loro completamento nel minor tempo possibile. L'importo della prestazione sarà determinato sulla base dell'accordo economico tra l'impresa e la stazione appaltante, ai sensi

dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 "Procedure in casi di somma urgenza e protezione civile", applicando un ribasso dell'11,00% sull'importo eccedente i € 60.000,00, al netto degli oneri della sicurezza. Il prezzo complessivo dell'intervento, al netto di IVA, è pari a 113.860,00, alle seguenti condizioni:

- il prezzo è comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro al finito e a regola d'arte, con riferimento allo stato dei luoghi, già ben noto all'impresa;
- sono compresi nel prezzo anzidetto gli interventi sopra elencati. Sono inoltre ricompresi ogni attrezzatura, mezzo e materiale occorrente per dare il lavoro al finito, i costi della sicurezza che ammontano a 2.648,55 €;
- eventuali opere non qui preventivate saranno contabilizzate con gli stessi prezzi di cui all'elenco prezzi regionale per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale di cui all'articolo 42 della L.R. 12/1996 e all'articolo 41, comma 13 del D.lgs. 36/2023, aggiornato per l'anno 2024 in data 4 marzo 2024 con deliberazione della Giunta regionale n. 224;
- la liquidazione degli stati di avanzamento avverrà previa autorizzazione da parte del RUP;
- tutte gli interventi dovranno essere conformi al D.lgs 36/2023 e relativi allegati, al D.M. 145/00 e al D.lgs 81/2008.

Fontainemore lì 02-05-2025

Allegato: Computo metrico

Il Tecnico comunale Geom. Fabio Bastrentaz



Per accettazione
Impresa Pernetaz Nadir



Per accettazione
Ing. Ivan Longis



Il Segretario dell'Ente
in qualità di Resp. del serv. Tecnico

